

② 小学校

仕上表・計画図・設計図
 設計と見積りの解説
 工種別内訳
 部分別内訳
 見積り事例によるコスト分析

■内訳書の細目名称の省略■

原則として塗り・張り・積み・仕上げなどを省略した。

記載の省略及び略号の使用

モルタル塗り金ごて仕上げ.....モルタル
 モルタル塗りはけ引き仕上げ.....モルタルはけ引き
 モルタル塗り木ごて仕上げ.....モルタル木ごて
 合成樹脂調合ペイント.....S O P
 塩化ビニル樹脂エナメル.....V E
 アクリル樹脂エナメル.....A E
 オイルステインクリアラッカー.....O S C L

■部分別書式における記載上の約束■

4. 外部仕上以下は小科目を設けず、部分別書式の小科目順序に細目を列記する例とした。

4.5外部雑，5.5内部雑，6.家具・備品等で細目の記載順序を部分別書式の小科目の順序とせず，他の考え方で配列したところがある。

4.1屋根に外部床などを含める考え方，また4.2外壁にパラペット諸仕上げ，外部の役物などを含める考え方があるが，これらを4.5外部雑に整理したところがある。

仕上げの細目に対する参考微細目（従来の細目）の記載順序は，主として下地から表面に至る仕上げ順序とし，開口部については積算区分の順序（建具 - 建具金物 - 建具枠 - 周囲処理 - ガラス - 塗装の順）とした。

内壁の細目計算上順は，間仕切下地 - 幅木 - 壁仕上げ - 壁の役物等の順序とした。

仕 上
外 部 仕

部 位	
屋根(屋上) 1	シート防水 厚さ2.0 一部シート防水 厚1.2, 押えコンクリート 厚60 [下地] コンクリート金ごて押え
屋根 2	アスファルトルーフィング22kg, 長尺瓦棒葺(カラー) [下地] 鉄骨母家(C - 100×50×20×2.3), 木毛セメント板
笠木	コンクリートこて押え, トップコート吹付
外壁	複層塗材E吹付, 一部磁器質タイルマスク張り 50×50 [下地] コンクリート打放し補修 打継目地, 伸縮目地 ポリウレタン系シーリング
外部開口部	玄関ホール部 アルミ製カーテンウォール アルマイト仕上げ 枠見込150 鋼製ドア SOP 塗装 一般開口部 アルミサッシ アルマイト仕上 枠見込70 鋼製ドア SOP 塗装 枠見込100

内 部 仕

階	室 名	床	幅 木 ・ 腰
共 通	クラスルーム	フローリングブロック張り ブナ 厚12 塗装品 [下地] コンクリート金ごて押え	木製幅木 OP 塗 h = 100
	オープンスペース	同 上	同 上
	廊下 EV ホール	ビニルタイル張り 厚2 [下地] コンクリート金ごて押え	ビニル幅木 h = 100
	A 階段室 B 階段室	ビニルシート張り 厚2.5 [下地] モルタル	同 上
	生徒用便所	磁器質タイル張り 無釉 100×100 [下地] シート防水 厚1.2 押えコンクリート厚60	防水立上り h = 150
	生徒用便所(手洗い場)	ビニルシート張り 厚2.5 [下地] コンクリート金ごて押え	ビニル幅木 h = 100
	EV 機械室	コンクリート金ごて押え	
	EV シャフト	防水モルタル塗り [下地] コンクリートこて押え	
	床下ビット	砕石敷き 厚100	
	PS	コンクリートこて押え	

表

上 表

部 位	
軒浦 1	薄付け仕上げ塗材吹付 [下地] コンクリート打放し補修
軒裏 2	無石綿けい酸カルシウム板 厚5.0, EP 塗装
玄関ポーチ	床 磁器質タイル 無釉 100×100
テラス	床 コンクリートこて押え
バルコニー	床 防水モルタルこて押え, 目地切り 壁 複層塗材E吹付, 一部磁器質タイルマスク張り 50×50 [下地] コンクリート打放し補修
庇	薄付仕上塗材吹付 [下地] コンクリート打放し補修
その他	屋上手摺 アルミ製 h = 900 バルコニー手摺 アルミ製 h = 1,100 外部階段 鉄骨造 SOP 塗装 外部階段手摺 スチール製 42.3 h = 1,100 ルーフトレイン 鑄鉄製 縦, 横, 中継型 75 軒樋 塩ビ角型 w200 縦樋 SGP 75, 75×125 SOP 塗装, VP 75

上 表

壁 ・ 柱 型	天 井	備 考
複層塗材E吹付 [下地] コンクリート打放し補修 EP 塗 [下地] 軽鉄下地, PB 厚9.5 + 12.5	岩綿吸音板張り 厚12 [下地] 軽量鉄骨 PB 厚12.5	
同 上	同 上	スライディングウォール
複層塗材E吹付 [下地] コンクリート打放し補修	同 上	エレベーターホールカウンタ ー 掲示板, 塩ビ回り縁
同 上	薄塗仕上塗材吹付 [下地] コンクリート打放し 補修, 最上階 軽量鉄骨 化粧 PB 厚9	
陶器質タイル接着張り 施釉 100角 [下地] コンクリート打放し補修	EP 塗 [下地] 軽量鉄骨無石綿けい 酸カルシウム板張り 厚5.0	
ビニールクロス張り [下地] コンクリート打放し補修	EP 塗 [下地] 軽量鉄骨無石綿けい 酸カルシウム板張り 厚5.0	洗面化粧台(照明ボック ス付化粧鏡) トイレブース
コンクリート打放し	コンクリート打放し	
同 上	同 上	
同 上	同 上	
同 上	同 上	

■小学校

階	室名	床	幅木・腰
1	昇降口（ホール）	陶器質タイル張り 無釉 100×100 [下地]モルタル ビニルタイル張り 厚2 [下地]コンクリート金ごて押え	ビニル幅木 h = 100 テラゾブロック幅木 h = 150
	保健室	ビニルタイル張り 厚2 [下地]コンクリート金ごて押え	ビニル幅木 h = 100
	事務室 物品・書類倉庫	同 上	同 上
	事務応接室	同 上	同 上
	多目的ホール	フローリングブロック張り ブナ 厚12 塗装品 [下地]コンクリート金ごて押え	木製幅木 h = 100 SOP 塗装
	図工室	同 上	同 上
	準備室	ビニルタイル張り 厚2 [下地]コンクリート金ごて押え	ビニル幅木 h = 100
	作品倉庫	コンクリートこて押え	
	厨房	磁器質タイル張り 無釉 100×100 [下地]モルタル	
	厨房（出食コーナー）	ビニルシート張り 厚2.3 [下地]コンクリート金ごて押え	木製幅木 h = 100 SOP 塗装
	厨房（事務室）	ビニルタイル張り 厚2 [下地]木製床組	ビニル幅木 h = 100
	厨房（休憩室）	畳，一部縁甲板張り [下地]木製床組	木製たたみ寄せ
	厨房（ホール・脱衣所）	ビニルタイル張り 厚2 [下地]木製床組	ビニル幅木 h = 100
	食品庫	合成樹脂塗床 [下地]コンクリート金ごて押え	
	機械室・電気室・雑倉庫 消火ポンプ室	防塵塗料塗り [下地]コンクリート金ごて押え	
職員用便所	ビニルシート張り（溶接工法）厚2.5 [下地]コンクリート金ごて押え	ビニル幅木 h = 100 （溶接工法）	

壁・柱型	天井	備考
複層塗材E吹付 [下地]コンクリート打放し補修	岩綿吸音板張り(リップ付) 厚12 [下地]軽量鉄骨 PB厚12.5	
ビニールクロス張り [下地]コンクリート打放し補修	化粧PB張り 厚9 [下地]軽量鉄骨	
EP-塗 [下地]コンクリート打放し補修	同上	
同上	岩綿吸音板張り 厚12 [下地]軽量鉄骨 PB厚12.5	
化粧合板張り [下地]軽鉄下地, PB厚12.5 複層塗材E吹付 [下地]コンクリート打放し補修	岩綿吸音板張り 厚12 [下地]軽量鉄骨 PB厚12.5	
EP-塗 [下地]コンクリート打放し補修 一部 [下地]軽鉄下地, PB厚9.5+12.5	メッシュ天井(スチール) 化粧PB張り 厚9 [下地]軽量鉄骨	流し台
同上	同上	
コンクリート打放し	コンクリート打放し	
陶器質タイル接着張り 施釉 100角 [下地]コンクリート打放し補修	EP塗 [下地]コンクリート打放し補修	排水枡, 排水溝
同上	EP塗 [下地]軽量鉄骨無石綿けい 酸カルシウム板張り 厚5	
EP-塗 [下地]コンクリート打放し補修 一部 [下地]軽鉄下地, PB厚9.5+12.5	化粧PB張り 厚9 [下地]軽量鉄骨	
ビニールクロス張り [下地]軽鉄下地, PB厚9.5+12.5	化粧PB(和室用)張り 厚9 [下地]軽量鉄骨	
EP-塗 [下地]コンクリート打放し補修 一部 [下地]軽鉄下地, PB厚9.5+12.5	化粧PB張り 厚9 [下地]軽量鉄骨	
コンクリート打放し	コンクリート打放し	
同上	同上	床点検口 600 マンホール 600
ビニールクロス [下地]コンクリート打放し補修	EP塗 [下地]軽量鉄骨無石綿けい 酸カルシウム板張り 厚5	床点検口 600

■小学校

階	室名	床	幅木・腰
2	ホール	ビニルタイル張り 厚2 [下地]コンクリート金ごて押え	ビニル幅木
	校長室・副校長室	タイルカーペット張り [下地]コンクリート金ごて押え	木製幅木 h = 100 CL 塗装
	職員室	ビニルタイル張り 厚2 [下地]コンクリート金ごて押え	ビニル幅木 h = 100
	会議室 謙スタジオ 放送室	同 上	木製幅木 h = 100 OSV 塗装
	ロッカー室	同 上	ビニル幅木 h = 100
	便所	ビニルシート張り(溶接工法)厚2.5 [下地]コンクリート金ごて押え	ビニル幅木 h = 100 (溶接工法)
	パソコンコーナー メディアセンター 図書コーナー	タイルカーペット張り [下地]既製床下地(二重床)	ビニル幅木 h = 100
	印刷室 教材資料準備室 湯沸コーナー	ビニルタイル張り 厚2 [下地]コンクリート金ごて押え	同 上
3	ホール	ビニルタイル 厚2 [下地]コンクリート金ごて押え	ビニル幅木 h = 100
	音楽室 1・2	フローリングボード張り(遮音用) [下地]コンクリート金ごて押え	木製幅木 h = 100 OSV 塗装
	音楽準備室・楽器庫	ビニルタイル張り 厚2 [下地]コンクリート金ごて押え	ビニル幅木 h = 100
	理科室	ビニルシート張り 厚2.5 [下地]コンクリート金ごて押え	同 上
	家庭科室 理科準備室 家庭科準備室	ビニルタイル張り 厚2 [下地]コンクリート金ごて押え	同 上

壁・柱型	天井	備考
複層塗材E吹付 [下地]コンクリート打放し補修	岩綿吸音板張り 厚12 [下地]軽量鉄骨 PB厚12.5	
ビニールクロス [下地]コンクリート打放し補修 一部 [下地]軽鉄下地, PB 厚9.5+12.5	同上	
EP塗 [下地]コンクリート打放し補修 一部 [下地]軽鉄下地, PB 厚9.5+12.5	化粧PB張り 厚9 [下地]軽量鉄骨	
有孔合板 厚6, OSV 塗装 [下地]木製下地, グラスウール充てん	岩綿吸音板張り 厚12 [下地]軽量鉄骨 PB厚9.5	
EP塗 [下地]コンクリート打放し補修	化粧PB張り 厚9 [下地]軽量鉄骨	
複層塗材E吹付 [下地]コンクリート打放し補修	EP-塗 [下地]軽量鉄骨無石綿けい 酸カルシウム板張り 厚5	
ビニールクロス [下地]コンクリート打放し補修	岩綿吸音板張り 厚12 [下地]軽量鉄骨 PB厚9.5	
EP塗 [下地]コンクリート打放し補修 一部 [下地]軽鉄下地, PB 厚9.5+12.5	化粧PB張り 厚9 [下地]軽量鉄骨	
EP塗 [下地]コンクリート打放し補修 一部 [下地]軽鉄下地, PB 厚9.5+12.5	化粧PB張り 厚9 [下地]軽量鉄骨	展示台
有孔合板 厚6, OSV 塗装 [下地]木製下地, グラスウール充てん	岩綿吸音板張り 厚12 [下地]軽量鉄骨 PB厚9.5	スライディングウォール
EP塗 [下地]コンクリート打放し補修 一部 [下地]軽鉄下地, PB 厚9.5+12.5	化粧PB張り 厚9 [下地]軽量鉄骨	
同上	鉄筋格子天井張り 化粧PB張り 厚9 [下地]軽量鉄骨	流し台
同上	化粧PB張り 厚9 [下地]軽量鉄骨	